
Przedmiar

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe wewnętrzne - Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie
ADRES INWESTYCJI : ul. Ogrodowa 1, 26-010 Bodzentyn
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie
ADRES INWESTORA : ul. Ogrodowa 1, 26-010 Bodzentyn

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Parter				
1	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
d.1	202 1134-02	Krotność = 2 305.56	m2	305.560	
				RAZEM	305.560
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
d.1	202 1134-01	Krotność = 2 111.29	m2	111.290	
				RAZEM	111.290
3	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
d.1	202 2013-01	305.56	m2	305.560	
				RAZEM	305.560
4	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
d.1	202 2015-01	111.29	m2	111.290	
				RAZEM	111.290
5	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
d.1	1505-01	305.56+111.29	m2	416.850	
				RAZEM	416.850
6	KNR 2-02	Montaż odbojnic naklejanych PCV	m		
d.1	1113-06	63.80	m	63.800	
	analogia			RAZEM	63.800
7	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
d.1	202 1130-02	104.63+52.80	m2	157.430	
				RAZEM	157.430
8	KNNR 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej	m2		
d.1	1206-02	104.63+52.80	m2	157.430	
				RAZEM	157.430
9	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
d.1	1112-09	104.63+52.80	m2	157.430	
				RAZEM	157.430
10	KNNR 2	Cokoliki wys. 8 cm klejone	m		
d.1	1206-04	72.57+55.82	m	128.390	
				RAZEM	128.390
11	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
12	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrzlokalowych	szt.		
d.1	1016-02	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
13	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
d.1	1017-02	10*0.9*2	m2	18.000	
				RAZEM	18.000
14	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2. Demontaż okna wewnętrznego 0,9x1,10m	szt.		
d.1	0354-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	NNRNKB	(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW wraz z roletą	m2		
d.1	202 1025-02	0.9*1.1	m2	0.990	
	analogia			RAZEM	0.990
16	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2. Demontaż okna wewnętrznego 0,90x1,13m	szt.		
d.1	0354-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m3		
d.1	0304-01	1.02*0.4	m3	0.408	
				RAZEM	0.408
18	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
d.1	0711-02	1.02*2	m2	2.040	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz RAZEM	Razem 2.040
19 d.1	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm 71.40+44.40	m2 m2	 115.800	
				RAZEM	115.800
2 Piętro					
20 d.2	NNRNKB 202 2701-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - zabudowa wyłazu dachowego 1	m2 m2	 1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 13	szt. szt.	 13.000	
				RAZEM	13.000
22 d.2	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrznych 13	szt. szt.	 13.000	
				RAZEM	13.000
23 d.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone 13*0.9*2	m2 m2	 23.400	
				RAZEM	23.400
24 d.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 65.08+9	m2 m2	 74.080	
				RAZEM	74.080
25 d.2	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej 65.08+9	m2 m2	 74.080	
				RAZEM	74.080
26 d.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 65.08+9	m2 m2	 74.080	
				RAZEM	74.080
27 d.2	KNNR 2 1206-04	Cokoliki wys. 8 cm klejone 39.8	m m	 39.800	
				RAZEM	39.800
28 d.2	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 7+3	szt.prz ec. szt.prz ec.	 10.000	
				RAZEM	10.000
29 d.2	KNR-W 2-02 1207-01	Balustrada stalowa, nierdzewna h=110 cm 1.7	m m	 1.700	
				RAZEM	1.700
30 d.2	KNR-W 2-05 0120-06 analogia	Poręcze ze stali nierdzewnej 6.84	m m	 6.840	
				RAZEM	6.840
31 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe Krotność = 2 182.56+49.32	m2 m2	 231.880	
				RAZEM	231.880
32 d.2	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 182.56+49.32	m2 m2	 231.880	
				RAZEM	231.880
33 d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 182.56+49.32	m2 m2	 231.880	
				RAZEM	231.880
34 d.2	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm 77.63+11.05	m2 m2	 88.680	
				RAZEM	88.680
35 d.2	KNR 2-02 1113-06 analogia	Montaż odbojnic naklejanych PCV 41.54	m m	 41.540	
				RAZEM	41.540
3 Instalacje niskoprądowe					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.3	KNR 5 0212-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych 157	m m	157.000	
				RAZEM	157.000
37 d.3	KNR 5-06 0705-03	Zarabianie i podłączanie kabli wielożyłowych bez ekranu do gniazd wielostykowych o 7 stykach 30	końc. końc.	30.000	
				RAZEM	30.000
38 d.3	KNR-W 5-08 0114-04	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglanym 96	m m	96.000	
				RAZEM	96.000
39 d.3	KNR-W 5-08 0311-15	Montaż na gotowym podłożu podstaw bezpiecznikowych mocy 1-biegunowych (puszki natynkowe modułowe) 26	szt. szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
40 d.3	KNR-W 5-08 0404-02	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
41 d.3	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy 14	pomiar pomiar	14.000	
				RAZEM	14.000
42 d.3	KNR-W 5-08 0407-04	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - panele porządkujące 20	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000