

---

## Przedmiar

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe wewnętrzne - Ośrodek Zdrowia Wzdół Rządowy  
ADRES INWESTYCJI : Stara Wieś 28, 26-010 Bodzentyn  
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie  
ADRES INWESTORA : ul. Ogrodowa 1, 26-010 Bodzentyn

---

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty budowlane			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
d.1	0349-02	1.0*2.01*0.4	m3	0.804	
				RAZEM	0.804
3	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
d.1	0304-01	2.49*0.4	m3	0.996	
				RAZEM	0.996
4	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowowapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
d.1	0711-02	1.88	m2	1.880	
				RAZEM	1.880
5	KNR 2-02	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.1	0126-05	1.50	m	1.500	
				RAZEM	1.500
6	KNR 2-02	Montaż odbojnic naklejanych PCV	m		
d.1	1113-06	21.74	m	21.740	
	analogia			RAZEM	21.740
7	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
d.1	202 1130-02	68.17	m2	68.170	
				RAZEM	68.170
8	KNNR 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej	m2		
d.1	1206-02	68.17	m2	68.170	
				RAZEM	68.170
9	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
d.1	1112-09	68.17	m2	68.170	
				RAZEM	68.170

10	KNNR 2	Cokoliki wys. 8 cm klejone	m		
d.1	1206-04	55.05	m	55.050	
				RAZEM	55.050
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
d.1	202 1134-02	Krotność = 2	m2	116.230	
		116.23		RAZEM	116.230
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
d.1	202 1134-01	Krotność = 2	m2	48.200	
		48.2		RAZEM	48.200
13	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłóży z	m2		
d.1	202 2013-01	tynku w pomieszczeniach o pow. podłógi ponad 5 m2	m2	116.230	
		116.23		RAZEM	116.230
14	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłóży z	m2		
d.1	202 2015-01	tynku o pow. ponad 5 m2	m2	48.200	
		48.20		RAZEM	48.200
15	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m2		
d.1	1505-01	tynków gładkich bez gruntowania	m2	164.430	
		116.23+48.2		RAZEM	164.430
16	KNR 2-15	Montaż zlewozmywaków stalowych na ścianie	szt.		
d.1	0220-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 0-31	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu	szt.		
d.1	0111-02	umywalki lub zlewozmywaka	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
18	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
d.1	202 1134-02	6.68	m2	6.680	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.680
19	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15cm	m2		
d.1	0822-06	6.68	m2	6.680	
				RAZEM	6.680
20	KNR-W 2-02	Parapety, półki, lady i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 6 cm i szerokości do 50 cm - Lada recepcyjna	m		
d.1	2119-06 analiza indywidualna	5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
21	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
22	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrzlokalowych	szt.		
d.1	1016-02	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
23	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
d.1	1017-02	6*0.9*2	m2	10.800	
				RAZEM	10.800
2 Instalacje niskoprądowe					
24	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m		
d.2	0212-02	14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
25	KNR 5-06	Zarabianie i podłączanie kabli wielożyłowych bez ekranu do gniazd wielostykowych o 7 stykach	końc.		
d.2	0705-03	8	końc.	8.000	
				RAZEM	8.000
26	KNR-W 5-08	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglanym	m		
d.2	0114-04	41	m	41.000	
				RAZEM	41.000
27	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu podstaw bezpiecznikowych mocy 1-biegunowych	szt.		
d.2	0311-15	.(puszki natynkowe modułowe)	szt.	7.000	
		7			

				RAZEM	7.000
28 d.2	KNR-W 5-08 0404-02	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29 d.2	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy 7	pomiar pomiar	7.000	
				RAZEM	7.000
30 d.2	KNR-W 5-08 0407-04	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - panele porządkujące 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000