
Przedmiar

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe wewnętrzne - Ośrodek Zdrowia Święta Katarzyna
ADRES INWESTYCJI : ul. Żeromskiego 5, 26-010 Święta Katarzyna
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie
ADRES INWESTORA : ul. Ogrodowa 1, 26-010 Bodzentyn

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty budowlane					
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrznych	szt.		
d.1	1016-02	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
d.1	1017-02	6*0.9*2	m2	10.800	
				RAZEM	10.800
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
d.1	202 1134-01	31.2+10+25.35*0.08+33.92*2	m2	111.068	
				RAZEM	111.068
5	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 60x60 cm, metoda zwykła	m2		
d.1	1118-10	31.2+10	m2	41.200	
				RAZEM	41.200
6	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej 8cm, metoda zwykła	m		
d.1	1119-02	25.35	m	25.350	
				RAZEM	25.350
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
d.1	202 1134-02	Krotność = 2 86.95	m2	86.950	
				RAZEM	86.950
8	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
d.1	202 2013-01	86.95	m2	86.950	
				RAZEM	86.950
9	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
d.1	202 2015-01	33.92	m2	33.920	
				RAZEM	33.920
10	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
d.1	1505-01	86.95+33.92	m2	120.870	
				RAZEM	120.870
11	KNR 2-02	Montaż odbojnic naklejanych PCV	m		
d.1	1113-06	21.26	m	21.260	
	analogia			RAZEM	21.260
12	KNR 2-15	Montaż umywalk porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
d.1	0221-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 0-31	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka	szt.		
d.1	0111-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 0-19	Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2	m2		
d.1	0928-03	0.8*1.17	m2	0.936	
				RAZEM	0.936
15	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
d.1	0304-01	0.94*0.4	m3	0.376	
				RAZEM	0.376
16	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
d.1	0711-02	1.88	m2	1.880	
				RAZEM	1.880
17	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
d.1	202 1134-02	30.29	m2	30.290	
				RAZEM	30.290
18	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15cm	m2		
d.1	0822-06	30.29	m2	30.290	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	30.290
19 d.1	KNR-W 2-02 1030-03/05 analiza indywidualna	Meble wykonane w zabudowie na wymiar stojące i wiszące 2,5	m m	 2,5	
				RAZEM	2.500
2 Instalacje niskoprądowe					
20 d.2	KNR 5 0212-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
21 d.2	KNR 5-06 0705-03	Zarabianie i podłączanie kabli wielożytowych bez ekranu do gniazd wielostykowych o 7 stykach 4	końc. końc.	 4.000	
				RAZEM	4.000
22 d.2	KNR-W 5-08 0114-04	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglanym 23	m m	 23.000	
				RAZEM	23.000
23 d.2	KNR-W 5-08 0311-15	Montaż na gotowym podłożu podstaw bezpiecznikowych mocy 1-biegunowych .(puszki natynkowe modułowe) 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
24 d.2	KNR-W 5-08 0404-02	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
25 d.2	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy 4	pomiar pomiar	 4.000	
				RAZEM	4.000
26 d.2	KNR-W 5-08 0407-04	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - panele porządkujące 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000